

PRZEDMIAR ROBÓT

zadanie : Przebudowa drogi gminnej w m.Przybyszew
dz.114 ,101/1, 81,13

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

obiekt : Przebudowa drogi gminnej w.m.Przybyszew

gmina : Olszówka

obręb ewidenc. 0015 Przybyszew

kategoria obiektu XXV

inwestor : Gmina Olszówka
Olszówka 15 , 62-641 Olszówka

mgr inż. Andrzej Nowak

upr. projekt. UAM 390/3346/II/97/86

upr. bud. GP. 7342/11/92

ul. Magnoliowa 1
62-500 Konin

wykonał :

21.09.2020

Opracowanie zawiera :

- 1.Stronę tytułową
- 2.Przedmiar robót
- 3.Zestawienie materiałów

2020.09.27 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
 Uzytkownik: ANDRZEJ NOWAK KONIN
 Obiekt: PRZYB717

Str.: 1

Element: 1

1. PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej w m.Przybyszew dz.114.101/1.
81,13 długość 0.720 km gmina Olszówka

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Wsp.R	Wsp.M/S	Ilość
1.0	KSNR1 0104/03	ROBOTY POMIAROWE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH, DLA DRÓG W TERENIE RÓWNIŹNINNYM	km	1.000	1.000	0.720
					1.000	
		UWAGI: D-01.01.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		wg.planu sytuac. 0.720				0.720
2.0	KSNR1 0205/02	WYKOPY O GŁĘBOKOŚCI DO 3,0 M, ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE NA ODKŁAD KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI O POJEMNOŚCI ŁYŻKI 0,25 M ³ , W GRUNCIE KATEGORII III-IV	m ³	1.000	1.000	48.000
		UWAGI: D-02.00.01, D-02.01.01			1.000	
		-----OBLICZENIA:-----				
		km 0+003 i 0+717 30				30.000
		km 0+280 6				6.000
		rowy na włączeniach $20 \cdot (0.4 \cdot 0.6 + 1.5 \cdot 0.6 \cdot 0.6) \cdot 0.75 + 0.3$				12.000
3.0	KSNR1 0211/011	NAKŁADY PODSTAWOWE NA PRZEMIESZCZANIE GRUNTU KATEGORII I-III, UPRZEDNIO ODSPOJONEGO NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 M, SPYCHARKAMI 74 KW/100 KM (rozplantowanie gruntu z wykopu)	m ³	1.000	1.000	48.000
		UWAGI: D-02.01.01			1.000	
		-----OBLICZENIA:-----				
		jw 48				48.000
4.0	KSNR6 0605/02	ŁAWY FUNDAMENTOWE BETONOWE pod rurociągami	m ³	1.000	1.000	1.200
					1.000	
		UWAGI: D-03.02.01				
		-----OBLICZENIA:-----				
		0+280 pod uzupełnian.rury $2 \cdot 2.5 \cdot 1.2 \cdot 0.2$				1.200
5.0	KSNR6 0605/08	RUROCIĄGI ŻELBETOWE ŚREDNICY 100 cm POD DROGAMI (WYDŁUBIENIE ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU ŚREDNICY 100 cm) R,S*1.667 t.j 100/60	m	1.667	1.000	4.000
		UWAGI: D-03.01.03a			1.667	
		-----OBLICZENIA:-----				
		km 0+280 2+2				4.000
6.0	KSNR6 0605/06	RUROCIĄGI Z TWORZYW SZTUCZNYCH ŚREDNICY 40 cm	m	1.000	1.000	30.000
					1.000	
		UWAGI: D-06.02.01a				
		-----OBLICZENIA:-----				
		km 0+003 i 0+717 15+15				30.000

2020.09.27 ANDRZEJ NOWAK KONIN

Obiekt: PRZYB717

Str.: 2

Element: 1

7.0 KSNR6 ŚCIANKI CZOŁOWE DLA RUR O ŚREDNICY 100 cm
0605/04 RMS 3.80 (wg.interpolacji)

szt 3.800 3.800 2.000
3.800

UWAGI: D-03.01.01

-----OBLICZENIA:-----

km 0+280 2 2.000

8.0 KNR201 Ścianki czołowe z darniny na mur dla rur średnicy 40 cm
0508/07

m2 0.955 1.000 6.000
1.000

UWAGI: D-06.01.01

-----OBLICZENIA:-----

2*2*1.5 6.000

9.0 KSNR6 MECHANICZNE PLANTOWANIE POBOCZY,GRUBOŚĆ ŚCINANIA 10 CM
1301/05

m2 1.000 1.000 718.000
1.000

UWAGI: D-01.02.01

-----OBLICZENIA:-----

dlug 718 m,szer.sred.1.00 718*1.0 718.000

10.0 KSNR6 KORYTA WYKONYWANE MECHANICZNIE, O GŁĘB. 20 CM, NA CAŁEJ SZEROKOŚCI JEZDNI
0101/02 I CHODNIKÓW, W GRUNTACH KAT. II-IV, PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI I WALCA
WIBRACYJNEGO SAMOJEZDNEGO

m2 1.000 1.000 269.000
1.000

UWAGI: D-04.04.04

-----OBLICZENIA:-----

0-0+025 25*4.5+2*8 128.500
0+695-0+720 25*4.5+2*14 140.500

11.0 KSNR6 PROFILOWANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI, WYKONYWANE
0103/03 MECHANICZNIE, PRZY UŻYCIU RÓWNIARKI W GRUNTACH KATEGORII II-VI

m2 1.000 1.000 2802.000
1.000

UWAGI: D-04.01.01

-----OBLICZENIA:-----

dl. 670, szer. 4.0, 0+025-0+695 670*4.0 2680.000
posz. łuku W4 (24+15)*0.50+0.5 20.000
zjazdu dl. 1.0 m, szer. 6m 17*6 102.000

12.0 KSNR6 DOLNA WARSTWA PRZY NAWIERZCHNIACH Z KAMIENIA TŁUCZONEGO, GRUBOŚĆ
0204/01 WARSTWY PO UWALOWANIU 8 cm
RMS*8cm/10cm=0.8

m2 0.800 0.800 3059.000
0.800

UWAGI: D-04.04.04

-----OBLICZENIA:-----

dl. 720, szer. 4.0 720*4.0 2880.000
włączenie W0 25*0.5+15*0.5/2 16.250
: W8 25*0.5+15*0.5/2 16.250
zjazdu do zabudowań i pól 17*6+0.5 102.500
wyokr. skrzyż W0 8+8 16.000
: W8 14+14 28.000

13.0 KSNR6 GÓRNA WARSTWA PRZY NAWIERZCHNIACH Z KAMIENIA TŁUCZONEGO, GRUBOŚĆ
0204/04 WARSTWY PO UWALOWANIU 7 CM

m2 1.000 1.000 3079.000
1.000

UWAGI: D-04.04.04

-----OBLICZENIA:-----

j.w 3059 3059.000

20.000



21.09.2020
Użytkownik:
Obiekt: PRZYB717

SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D* Z.U.I. "E N T E R" Włocławek
ANDRZEJ NOWAK KONIN

Str.: 1

Element: 1

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nr eto	Rodzaj materialu	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość	Dostawca
1.	1040699	Lepik asfaltowy stosowany na gorąco	kg	65.6640			
2.	1323709	Słupki z rur stalowych o śr.50 mm	kg	65.4000			
3.	1352899	Tablice znaków drogowych	szt	6.0000			
4.	1600500	Kliniec kamienny niesortowany 4,0-31,5 mm	t	60.3484			
5.	1600600	Miał kamienny 0-4,0 mm	t	63.7353			
6.	1600602	Tłuczeń kamienny, sortowany, uziar. 31,5-63mm	t	1 072.3864			
7.	1602299	pospółka naturalna		346.8600			
8.	2370603	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15	m3	1.2600			
9.	2370604	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 20	m3	3.8000			
10.	2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III	m3	0.3308			
11.	3930000	Woda	m3	47.0570			
12.	3951300	Paliki drewniane iglaste śr.50 mm	m3	0.0749			
13.	3990000	Darn	m2	21.0000			
14.	5430004	Rury z tworzyw sztucznych średn.40 cm	m	30.9000			
15.	5444023	Rury żelbetowe .sr.100 cm dług. 100 cm	m	4.1200			
16.	88888888	Materiały inne	%	0.0000			

WARTOŚĆ RAZEM:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Przebudowa drogi gminnej we wsi Przybyszew gmina Olszówka

l.p	I	Wyszczególnienie	I jedn	I ilość	I wart. net.
					zł
		dług. drogi	km	0,720	
		szer. kor. drogi	m	5,50	
1.		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego.szer.4,00 m gr.15 cm (w tym wars.dolna gr.8 cm i górna 7 cm)	m2	3 079	
2.		Roboty przygotowawcze	km	0,720	
3.		Przepusty średn.40 cm	m	15	
4.		" 100 cm	m	4	
5.		Pobocza	m3	282	
6.		Znaki	szt.	6	
			+		
			VAT		
			łącznie		