

# Przedmiar robót

Inwestor: Urząd Gminy w Olszówce  
 Budowa: Budynek zaplecza + oświetlenie zew.  
 Obiekt: Instalacja elektryczna  
 Lokalizacja: Łubianka gm. Olszówka dz. nr 1254/4

|               |                  |                                                                            |     |       |
|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>GRUPA</b>  | <b>01</b>        | <b>CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej</b> |     |       |
| 10 KNNR       | N005-04-04-01-00 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg TE                            | szt | 1,000 |
| 20 KNNR       | N005-04-04-01-01 | Montaż tablicy elektrycznej o masie do 10 kg TO                            | szt | 1,000 |
| <b>Razem:</b> |                  |                                                                            |     |       |

|               |                  |                                                                        |      |         |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>GRUPA</b>  | <b>02</b>        | <b>CPV 45311200-2: Roboty w zakresie oprav elektrycznych</b>           |      |         |
| 10 KNNR       | N005-01-10-03-00 | Listwy przykręcane do podłoża                                          | metr | 130,000 |
| 10 KNNR       | N005-02-11-01-00 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w listwach                            | metr | 130,000 |
| 20 KNNR       | N005-02-11-02-00 | Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w listwach                            | metr | 10,000  |
| 30 KNNR       | N005-03-04-03-00 | Rozgałęźnik bryzgoszczelny                                             | szt  | 12,000  |
| 40 KNNR       | N005-03-07-01-00 | Łącznik bryzgoszczelny 1-bieg                                          | szt  | 4,000   |
| 50 KNNR       | N005-03-07-02-00 | Łącznik świecznikowy bryzgoszczelny                                    | szt  | 8,000   |
| 0 KNNR        | N005-05-11-06-00 | Oprawa świetłóvkowa 2x18 W IP 44 - A2                                  | kmpl | 26,000  |
| 70 KNNR       | N005-05-11-06-01 | Oprawa oświetleniowa 2x36 W Ip 44 - A1                                 | kmpl | 14,000  |
| 80 KNNR       | N005-05-11-06-02 | Oprawa oświetleniowa 1x18 W Ip 44 - A3                                 | kmpl | 4,000   |
| 90 KNNR       | N005-05-11-06-03 | Oprawa oświetleniowa 1x18 W Ip 54 - A4                                 | kmpl | 4,000   |
| 100 KNNR      | N005-04-06-01-00 | Montaż aparatu elektrycznego o masie do 2,5 kg - wentylator łazienkowy | szt  | 6,000   |
| <b>Razem:</b> |                  |                                                                        |      |         |

|               |                  |                                                                                                |      |         |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>GRUPA</b>  | <b>03</b>        | <b>CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej - instalacja gniazd</b> |      |         |
| 10 KNNR       | N005-03-04-03-00 | Rozgałęźnik bryzgoszczelny                                                                     | szt  | 14,000  |
| 20 KNNR       | N005-03-08-05-00 | Gniazdo wtyczkowe bryzgoszczelne 2P+Z 16A/2,5 NT-130H                                          | szt  | 8,000   |
| 30 KNNR       | N005-01-10-03-00 | Listwy przykręcane do podłoża                                                                  | metr | 250,000 |
| 40 KNNR       | N005-02-11-01-00 | Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w listwach                                                    | metr | 180,000 |
| 50 KNNR       | N005-02-11-02-00 | Przewód kabelkowy YDY 4x1,5 P.T. w listwach                                                    | metr | 30,000  |
| 60 KNNR       | N005-02-11-01-00 | Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w listwach                                                    | metr | 150,000 |
| 70 KNNR       | N005-03-08-05-00 | Wypust na wentylator dachowy                                                                   | szt  | 6,000   |
| <b>Razem:</b> |                  |                                                                                                |      |         |

|               |                  |                                                                                               |      |         |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| <b>GRUPA</b>  | <b>04</b>        | <b>CPV 45311100-1: Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej - kable zewnętrzne</b> |      |         |
| 10 KNNR       | N005-07-01-02-00 | Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3                                               | m2   | 134,400 |
| 20 KNNR       | N005-07-02-02-00 | Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 3                                             | m2   | 134,400 |
| 30 KNNR       | N005-07-06-01-00 | Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m                                         | metr | 420,000 |
| 40 KNNR       | N005-07-07-02-00 | Układanie kabla YKY 5x6 w rowach kablowych ręcznie                                            | metr | 420,000 |
| 50 KNNR       | N005-10-07-02-01 | Montaż i stawianie słupa oś. zewnętrznego                                                     | szt  | 8,000   |
| 60 KNNR       | N005-10-02-01-02 | Montaż wysięgnika - głowic                                                                    | szt  | 8,000   |
| 70 KNNR       | N005-10-04-01-03 | Montaż oprav                                                                                  | szt  | 36,000  |
| 80 KNNR       | N005-10-03-01-04 | Wciąganie przewodów do słupa                                                                  | kpl  | 16,000  |
| 90 KNNR       | N005-09-06-01-05 | Montaż uziemienia                                                                             | m    | 20,000  |
| 100 KNNR      | N005-07-05-01-06 | Montaż rury Arot                                                                              | m    | 10,000  |
| <b>Razem:</b> |                  |                                                                                               |      |         |

|               |                  |                                                                        |      |        |
|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| <b>GRUPA</b>  | <b>5</b>         | <b>CPV 45312311-0 Prace dotyczące instalacji piorunochronu</b>         |      |        |
| 10 KNNR       | N005-06-05-02-00 | Montaż uziomu powierzchni poziomy w wykopie głęb 0,6 m w gruncie kat 3 | metr | 35,000 |
| 20 KNNR       | N005-06-02-02-00 | Przewód uziemiający z bednarki OC na wspornikach na pozostałym podłożu | metr | 2,000  |
| 30 KNNR       | N005-06-01-01-01 | Przewody odgromowe poziome z prętów OC na wspornikach obsadzanych      | metr | 40,000 |
| 40 KNNR       | N005-06-12-06-00 | Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik                         | szt  | 2,000  |
| <b>Razem:</b> |                  |                                                                        |      |        |

OGÓŁEM KOSZTORYS

mgr inż. Ireneusz Jankowski  
 Upr. do projektowania i nadzoru nad robotami budowlanymi  
 Urządzenie elektrycznych i elektroenergetycznych  
 nr CPB.1. 7342-0/97