

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu w m. Ponętów Górny z przeznaczeniem na kompleks sportowo-rekreacyjny -
wg TOM II Instalacja monitoringu - kamer z rejestracją
ADRES INWESTYCJI : Ponętów Górny, gmina Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marcin Sternad
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Krzysztof Broż
DATA OPRACOWANIA : 02.11.2016

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

31 03. 2017

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Montaż urządzeń			
1	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt.		
d.1	0501-02	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/40 W	szt.		
d.1	0112-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/17 W	szt.		
d.1	0112-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna	szt.		
d.1	0501-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu	szt.		
d.1	0503-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR AL-01	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji dwużyłowej sygnałów video	szt.		
d.1	0504-06	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Okablowanie			
7	KNNR 5	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
d.2	0103-05	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
8	KNNR 5	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły	m		
d.2	0110-04	60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	520	m	520.000	
				RAZEM	520.000
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
11	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0203-01	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	150	m	150.000	
				RAZEM	150.000
13	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
d.2	0212-01	80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
3		Pomiary i uruchomienie			
14	analiza indywidualna	Szkolenie obsługi	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji	linia		
d.3	0506-01	10	linia	10.000	
				RAZEM	10.000
16	KNR AL-01	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących	linia		
d.3	0506-02	10	linia	10.000	
				RAZEM	10.000
17	kalk. własna	Konfiguracja i uruchomienie rejestratora CCTV	szt.		
d.3		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	351.5364		
				RAZEM	

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksey- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	kolki rozporowe plastikowe	szt.	477.000 0		477.000 0							
2.	złączki	szt.	61.5000		61.5000							
3.	uchwyty	szt.	315.000 0		315.000 0							
4.	Rura RL20	m	156.000 0		156.000 0							
5.	Przewód zasilający OMY 2x1 (linka)	m	156.000 0		156.000 0							
6.	YKY 2x1,5	m	12.4800		12.4800							
7.	Przewód zasilający OMY 3x1,5 (linka)	m	104.000 0		104.000 0							
8.	łącznik	szt.	40.8000		40.8000							
9.	Przewód UTP kat. 5e, zewnętrzny	m	624.000 0		624.000 0							
10.	listwa elektroinstalacyjna	m	62.4000		62.4000							
11.	PSC 12V/1.5A/62MM zasilacz impulsowy	szt.	3.0000		3.0000							
12.	BCS-TR-1D-CVI transformator video po skrócie	szt.	20.0000		20.0000							
13.	PSD12030 12V/3A Zasilacz impulsowy desktop	szt.	1.0000		1.0000							
14.	Uchwyt słupowy	szt.	2.0000		2.0000							
15.	Filtr zasilający Acar F5 10A 3m	szt.	1.0000		1.0000							
16.	Kamera kopułkowa analog HD BCS-DMQE4200IR3-B	szt.	1.0000		1.0000							
17.	Kamera tubowa analog HD BCS-TQ7200IR3-B	szt.	9.0000		9.0000							
18.	Dysk twardy WD 4TB Purple	szt.	1.0000		1.0000							
19.	Rejestrator trybrydowy BCS-CVR1602-III	szt.	1.0000		1.0000							
20.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie: